

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
ที่ตั้งโครงการ บ้านเขวกลาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านเขว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ราชการส่วน กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเขว
ปริมาณงาน ยาว ๕๕.๐๐ ม. กว้าง ๓ ม. หน้า ๓ ม. พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า ตารางเมตร

แบบ ประ.๔
แผ่นที่ ๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าขนส่ง		ค่าจ้าง/แรงงาน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานดินชุด									
	- งานขุดดิน	ลบ.ม.	๗๐.๐๐	-	-	-	-	๑๒๕.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	
	- ทราดยกบรอนพื้น	ลบ.ม.	๕.๐๐	๒๘๐.๓๘	๑,๔๐๑.๙๐	-	-	๙๙.๐๐	๔๙๕.๐๐	
๒	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๕๐ KSC	ลบ.ม.	๗.๗๐	๑,๘๗๘.๕๐	๑๔,๔๖๔.๕๕	-	-	๓๐๖.๐๐	๒,๓๕๖.๒๐	
๓	งานไม้แบบ	ตร.ม.	-	๓๐๖.๐๐	-	-	-	๑๓๓.๐๐	-	
๔	งานเสริมเหล็ก									
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø ๓.๘ มม. @ ๐.๒๐ ม.	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	-	-	๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	
๕	อื่น ๆ									
	- ท่อขนาด ๐.๓๐ เมตร	ท่อน	๘๐.๐๐	๓๒๗.๑๐	๒๖,๑๖๘.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
	- บ่อพักพร้อมฝาปิดขนาด ๐.๖๐x๐.๗๐x๐.๖๐ เมตร	บ่อ	๓๒.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๘๑,๖๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	
รวมยอดยกไป					๑๒๔,๘๘๔.๓๕				๒๖,๒๕๑.๒๐	

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คิวสั่งที่ ๘๑/๒๕๖๐

(ลงชื่อ) ประธาน (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอินทร์ ปัญญาวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขา

(นายชาญวิทย์ จิตต์คำ)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

