

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

ที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ราชการส่วน กองช่างเทศบาลตำบลบ้านแซว

ปริมาณงาน ยารวม ๓๘๐.๐๐ ปากกว้าง ๐.๕๐ ก้นกว้าง ๐.๓๐ ลึก ๐.๓๐

ความยาวแนวตัด ๑.๐๗ เมตร

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

หน้า ๐.๐๗ เมตร

งานวางระบายน้ำ คสล.

แบบ ป.ร.๔  
แผ่นที่ ๑/๒

| ลำดับที่ | รายการ                                      | ปริมาณ | หน่วย    | ค่าวัสดุ (บาท) |                  | ค่าขนส่ง   |           | ค่าจ้าง/แรงงาน (บาท) |                  | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|----------|----------------|------------------|------------|-----------|----------------------|------------------|----------|
|          |   |        |          | ราคา/หน่วย     | จำนวนเงิน        | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย           | จำนวนเงิน        |          |
| ๑        | งานปรับพื้นที่                              | ๖๐.๐๐  | ลบ.ม.    | -              | -                | -          | -         | ๑๒๕.๐๐               | ๗,๕๐๐.๐๐         |          |
|          | - งานดินซูด                                 | ๕.๗๐   | ลบ.ม.    | ๒๘๐.๓๘         | ๑,๕๙๘.๑๗         | -          | -         | ๙๑.๐๐                | ๕๑๘.๗๐           |          |
|          | - ทรายหยาบรองพื้น                           | ๒๘.๓๗  | ลบ.ม.    | ๑๒๐.๘๗         | ๒๓,๐๔๔.๐๑        | -          | -         | ๔๓๖.๐๐               | ๑๒,๓๖๙.๔๓        |          |
| ๒        | งานคอนกรีต                                  | ๑๙๐.๖๕ | คิว      | ๒๘๐.๓๘         | ๕๓,๕๘๙.๒๓        | -          | -         | -                    | -                |          |
|          | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์                      | ๑๗.๐๒  | ลบ.ม.    | ๓๗๔.๗๗         | ๖๓,๖๖๖.๖๗        | -          | -         | -                    | -                |          |
|          | - ทรายหยาบ                                  | ๓๐.๙๒  | ลบ.ม.    | ๒๕.๐๐          | ๗๗๖.๖๐           | -          | -         | -                    | -                |          |
|          | - หินย่อย                                   | ๔๐๕.๒๙ | ตร.ม.    | ๒๕.๐๐          | ๑๐,๑๓๒.๒๓        | -          | -         | ๕.๐๐                 | ๒,๐๒๖.๕๕         |          |
| ๓        | งานเสริมเหล็ก                               | ๙.๔๖   | ตร.ม.    | ๒๘๕.๑๓         | ๒,๖๙๖.๔๐         | -          | -         | ๑๓๓.๐๐               | ๑,๒๕๗.๗๕         |          |
|          | - เหล็กคานเกรงสำเร็จรูป Ø ๓.๐ มม. @ ๐.๒๕ ม. | ๓๘.๐๐  | กิโลกรัม | ๒๕.๐๐          | ๙๕๐.๐๐           | -          | -         | ๒๐.๐๐                | ๗๖๐.๐๐           |          |
| ๔        | งานไม้แบบ                                   |        |          |                |                  |            |           |                      |                  |          |
| ๕        | แอสฟัลท์                                    |        |          |                |                  |            |           |                      |                  |          |
|          | <b>รวม</b>                                  |        |          |                | <b>๕๔,๗๘๒.๗๑</b> |            |           |                      | <b>๒๔,๔๓๒.๓๒</b> |          |

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง คำสั่งที่ ๖๐/๒๕๖๐

(ลงชื่อ) ..... ประธานฯ

( นายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา )

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแซว

(ลงชื่อ) .....

( นายวิชากร วงศ์คำฝัน )

จพง.สาธารณสุขฯ

(ลงชื่อ) .....

( นายชาญวิทย์ จิตต์คำ )

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) .....

กรรมการ

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

ที่ตั้งโครงการ บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านแซว

ปริมาณงาน ยาวรวม ๓๘๐.๐๐ ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร

ความยาวแนวตัด ๑.๐๗

กันกว้าง ๐.๓๐

ลึก ๐.๓๐

หนา ๐.๓๐

เมตร ๐.๐๗

งานวางระบายน้ำ คสล.

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

แบบ ปร.๔

แผ่นที่ ๒/๒

| ลำดับที่   | รายการ                           | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) |            | ค่าขนส่ง   |           | ค่าจ้าง/แรงงาน (บาท) |           | หมายเหตุ |
|------------|----------------------------------|--------|-------|----------------|------------|------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
|            |                                  |        |       | ราคา/หน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย           | จำนวนเงิน |          |
| รวมยอดยกมา |                                  |        |       |                |            |            |           |                      |           |          |
| ๖          | งานวางท่อระบายน้ำ                |        |       |                |            |            |           |                      |           |          |
|            | - งานดินขุด-ถมดิน                | ๕๐.๐๐  | ลบ.ม. | -              | -          | -          | -         | ๑๒๕.๐๐               | ๖,๒๕๐.๐๐  |          |
|            | - ทราดยาบรอนซ์พื้น               | ๓.๒๕   | ลบ.ม. | ๒๘๐.๓๘         | ๙๑๑.๒๔     | -          | -         | ๙๑.๐๐                | ๒๙๕.๗๕    |          |
| ๗          | งานคอนกรีตหยาบรองพื้น            | ๓.๒๕   | ลบ.ม. | ๑,๖๘๒.๐๐       | ๕,๔๖๖.๕๐   | -          | -         | ๓๙๘.๐๐               | ๑,๒๙๓.๕๐  |          |
|            | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์           | ๑๖.๙๐  | ถุง   | ๑๒๐.๘๗         | ๒,๐๔๒.๗๔   | -          | -         | -                    | -         |          |
|            | - ทราดยาบ                        | ๑.๘๕   | ลบ.ม. | ๒๘๐.๓๘         | ๕๑๙.๕๐     | -          | -         | -                    | -         |          |
|            | - หินย่อย                        | ๓.๕๔   | ลบ.ม. | ๓๗๔.๗๗         | ๑,๓๒๗.๖๒   | -          | -         | -                    | -         |          |
|            | - ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๓๐.๕๐ ม. | ๑๓๐.๐๐ | ท่อ   | ๓๗๓.๘๓         | ๔๘,๕๙๗.๙๐  | -          | -         | ๑๓๐.๘๔               | ๑๗,๐๐๙.๒๗ |          |
| รวม        |                                  |        |       |                | ๑๑๓,๖๔๘.๑๑ |            |           |                      | ๔๙,๒๘๐.๘๔ |          |

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง คำสั่งที่ ๖๐/๒๕๖๐

(ลงชื่อ) ..... ประธานฯ

( นายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา )

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแซว

(ลงชื่อ) .....

( นายจักร วงศ์คำฝัน )

จพง.สาธารณสุขฯ

(ลงชื่อ) .....

( นายชาญวิทย์ จิตต์คำ )

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) .....

กรรมการ